

峨眉山市中医医院皮肤科改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

2026年8月5日

封-1

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年8月5日

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程

第1页共1页

1. 工程概况 建设规模：/ 工程特征：改造工程 计划工期：30天。 施工现场实际情况：不影响医院正常开诊。 2. 工程招标和专业工程发包范围：设计图内容。 3. 工程量清单编制依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。材料价格采用2026年6月份乐山市信息价。 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 5. 其他需要说明的问题
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 结构形式：砖墙 2. 强度：M5	m3	2.02			
2	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆（板）的高度：900mm 2. 栏杆、栏板种类：不锈钢	m	7.3			
3	011612002003	卫生洁具拆除	卫生洁具种类：马桶	套	1			
4	011615001004	楼板开孔（打洞）DN50	1. 部位：楼板 2. 打洞部位材质：钢筋混凝土 3. 其他：含周边封堵	个	4			
5	011615001004	花岗石台面开孔（打洞）DN50	1. 部位：花岗石台面 2. 打洞部位材质：花岗石 3. 其他：含周边封堵	个	3			
6	011606003020	拆除石膏板吊顶（工程量暂估）	1. 拆除的基层类型 2. 龙骨及饰面种类	m2	30			
7	011613001024	灯具拆除	1拆除灯具高度 2. 灯具种类	套	34			
8	011609001026	开门洞处扶手拆除、恢复	1. 塑料扶手拆除 2. 恢复扶手	m	4.8			
		分部小计						
		其他装饰工程						
9	010503005006	门过梁	1. 梁截面：240mm×200mm 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.29			
10	011702009007	过梁模板	1. 梁截面形状：240mm×200mm 2. 支撑高度：2100mm	m2	4.08			
11	011203001008	门洞零星抹灰	1. 墙体类型：砖砌体、混凝土基层 2. 厚度、砂浆配合比：10mm厚	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			1:2.5水泥砂浆					
12	011210005009	玻镁岩棉净化板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：50mm厚玻镁岩棉净化板（防火等级A1） 2. 配件品种、规格：含镀锌矩管、五金配件等	m2	120.13			
13	010801002010	木质门带套	1. 门类型：实木贴板门M1221 2. 含五金配件、L型执手锁（高档）	樘	4			
14	011501001011	订制储物柜	1. 台柜规格：详设计 2. 材料种类、规格：封口板 3. 颜色、分隔：根据业主要求二次设计	m2	16.04			
15	011501001011	订制吸尘器储物柜	1. 台柜规格：500mm*500mm*1200mm 2. 材料种类、规格：封口板 3. 颜色、分隔：根据业主要求二次设计	m2	0.6			
16	011505001012	人造石台面	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：25mm厚人造岩板 2. 支架、配件品种、规格、品牌：40mm×3mm角钢托架	m2	6.04			
17	031004003027	成品洗手台（脚踩阀）	1. 材质：陶瓷 2. 开关：脚踩阀	组	4			
18	011302001021	石膏板吊顶恢复（工程量暂估）	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨	m2	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨 50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨 50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层， 2400mm×1200mm×9.5mm防潮型普通板，用镀锌螺丝与覆面龙骨固定 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮腻子两遍，刷白色乳胶漆底漆一遍、面漆两遍。					
19	011207001022	包管300*300	1. 墙体类型：砖基层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3. 基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：胡桃木3mm厚 5. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层， 2400mm×1200mm×9.5mm防潮型普通板 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮腻子两遍，刷白色乳胶漆底漆一遍、面漆两遍。	m2	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
20	011406001025	乳胶漆修复（工程量暂估）	1. 基层类型：乳胶漆墙面 2. 腻子种类：石膏粉腻子 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	300			
		分部小计						
		水电安装工程						
21	031001006014	给水管管道DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25mm 5. 连接方式：热熔连接	m	50			
22	031001006015	排水管管道DN50（工程量暂估）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：PVC 4. 型号、规格：DN50mm 5. 连接方式：粘接连接	m	100			
23	030404035016	呼叫系统插座	1. 名称：五孔插座 2. 安装方式：明装	个	4			
24	030404035017	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 安装方式：明装	个	8			
25	030411004018	配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5（工程量暂估）	1. 配线形式：塑料夹板（塑料线槽）配线 2. 导线型号、材质、规格：BVJ-450/750V-2.5mm2 3. 敷设部位或线制：明敷 三线	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
26	030411004008	配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4（工程量暂估）	1. 配线形式：塑料夹板（塑料线槽）配线 2. 导线型号、材质、规格：BVJ-450/750V-4mm2 3. 敷设部位或线制：明敷 三线	m	200			
27	030411002019	塑料线槽（工程量暂估）	1. 材质：塑料 2. 规格：宽50mm以下 3. 配置部位：墙上	m	150			
28	030412005023	LED灯600*600	1. 名称：成套嵌入式LED灯 2. 型号：600×600 3. 规格：48W 4. 安装形式：嵌入式	套	34			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
29	031301017	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	0.22				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	1.3				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	2.96				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）	1.68				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50mm厚玻镁岩棉净化板 (防火等级A1)	m2			100.00						
2	订制储物柜	m2			800.00						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：峨眉山市中医医院皮肤科改造工程\单项工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：